

ENTE APPALTANTE : UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

**RECUPERO CASTAGNETO COMPOSTO DA PIANTE
MONUMENTALI DENOMINATO " POGGIACCIO"
ALL'INTERNO DEL PAF- COMUNE DI FIRENZUOLA**

COMPUTO: METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
1 Decespugliamento di Ha.1 di terreno fortemente invaso da arbusti, cespugli e piante arboree, eseguito con decespugliatore meccanico a martelli ;	1,0000	1.202,00	1.202,00
2 Decespugliamento di Ha.1 di terreno mediamente invaso da arbusti, cespugli e piante arboree, eseguito a mano con motosega e/o decespugliatore, concentrazione in aree idonee ed abbruciamento del materiale di risulta;	4,0000	1.110,05	4.440,20
3 Ripristino di stradello forestale secondario a fondo naturale, mediante la risagomatura del piano viario, taglio di pinate e fracame che impediscono il passaggio, formazionme di sciacqui e pendenze per smaltimento acque superficiali, rifacimento di piccole porzione di muretti a secco con materiale recepito in loco, ecc;	600,00	5,90	3.540,00
4 Taglio di piante di castagno da frutto secche, che risultano pericolose per motivi di sicurezza devono essere abbattute.Rilascio del tronco sul letto di caduta , compreso eliminazione dei rami secondari ed abbruciamento del frascame;	40,00	98,81	3.952,40
5 Lavori ripulitura, taglio piante estranee al castagneto con primo depezzamento, allo scopo di favorirne l'illuminazione laterale ed eliminare la concorrenza reciproca fra le piante(prezzo per ettaro)	5,0000	3.071,00	15.355,00
6 Lavori di concentrazione agli imposti trattorabili di legname di risulta dalla ripulitura di cui del punto n7,	5,0000	2.387,00	11.935,00
<u>OPERE OGGETTO APPALTO</u>			
Lavori			40.424,60
Oneri per la sicurezza			1.616,98
Toatale a base di gara			42.041,58

IL PROGETTISTA
Per.Agr.Vanni Pieri