



Unione Montana dei Comuni del Mugello
Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di ripristino di aree aperte
Complessi forestali Giogo-Casaglia, Alto Senio e La Calvana
Patrimonio Agricolo Forestale Regionale
Perizia 714/13

COMMITTENTE: Unione Montana dei Comuni del Mugello

Data, 02/08/2013

IL TECNICO
Dott.sa For. Maria Ronconi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 8	Decespugliamento meccanico eseguito su terreni mediamente invasi (copertura arbustiva compresa tra il 30 e il 60%) con allontanamento e sistemazione del materiale di risulta SF 008A029F01 e 008A029F03					2,5730		
	SOMMANO ha					2,5730	858,20	2'208,15
2 7	Decespugliamento meccanico eseguito su terreni debolmente invasi (copertura arbustiva minore del 30%) con allontanamento e sistemazione del materiale di risulta					7,5078		
	SOMMANO ha					7,5078	606,53	4'553,71
3 8	Decespugliamento meccanico eseguito su terreni mediamente invasi (copertura arbustiva compresa tra il 30 e il 60%) con allontanamento e sistemazione del materiale di risulta					1,8784		
	SOMMANO ha					1,8784	858,20	1'612,04
4 10	Decespugliamento manuale eseguito su terreni debolmente invasi (copertura arbustiva minore del 30%) con allontanamento e sistemazione del materiale di risulta					4,8308		
	SOMMANO ha					4,8308	1'517,05	7'328,57
5 11	Decespugliamento manuale eseguito su terreni mediamente invasi (copertura arbustiva compresa tra il 30 e il 60%) con allontanamento e sistemazione del materiale di risulta					1,9289		
	SOMMANO ha					1,9289	1'757,14	3'389,35
6 AP2	Intervento di ripulitura, mediante impiego di motosega e decespugliatore manuale, di area aperta mediamente invasa da vegetazione arborea e arbustiva, compreso allontanamento e abbruciamento del materiale di risulta					5,6517		
	SOMMANO ha					5,6517	1'826,86	10'324,86
7 AP4	Intervento di abbassamento delle ceppaie e di allontanamento della pietrosità con escavatore lungo le fasce paraafuoco per agevolare le operazioni di manutenzione compreso la sistemazione o l'interramento o il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza dei materiali movimentati Viale paraafuoco Aiaccia-Masso di Costa					104,3000		
	SOMMANO 100 m2					104,3000	43,06	4'491,16
	Parziale LAVORI A MISURA euro							33'907,84
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							33'907,84

