



Unione Montana dei Comuni del Mugello
Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di ripristino di aree aperte
Complessi forestali Giogo-Casaglia, Alto Senio e La Calvana
Patrimonio Agricolo Forestale Regionale
Perizia 714/13

COMMITTENTE: Unione Montana dei Comuni del Mugello

Data, 02/08/2013

IL TECNICO

Dott.sa For. Maria Ronconi

Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale
Via Togliatti 45, 50032 Borgo San Lorenzo FI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 10	Decespugliamento manuale eseguito su terreni debolmente invasi (copertura arbustiva minore del 30%) con allontanamento e sistemazione del materiale di risulta euro (millecinquecentodiciassette/05)	ha	1'517,05
Nr. 2 100	Recinzione costituita da pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3-4 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa 80-90 cm di cm 20 fuori terra; ai pali andranno fissati, con chiambrette, 4-5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. Nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali, costruzione di scalandrini o cancelli nei punti ritenuti necessari e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte euro (otto/89)	m	8,89
Nr. 3 103	Recinzione costituita da pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di 3-4 metri nelle quali, ove occorra, andranno rimpiazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con chiambrette, una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm, di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in operadi materiali, costruzione di scalandrini o cancelli nei punti ritenuti necessari e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte euro (ventidue/03)	m	22,03
Nr. 4 11	Decespugliamento manuale eseguito su terreni mediamente invasi (copertura arbustiva compresa tra il 30 e il 60%) con allontanamento e sistemazione del materiale di risulta euro (millesettcentocinquantasette/14)	ha	1'757,14
Nr. 5 113	Apertura di stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri, con pendenza massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di opere di ingegneria naturalistica euro (duecentoottantasei/39)	100 m	286,39
Nr. 6 12	Decespugliamento manuale eseguito su terreni fortemente invasi (copertura arbustiva maggiore del 60%) con allontanamento e sistemazione del materiale di risulta euro (milleottocentotrentatre/81)	ha	1'833,81
Nr. 7 7	Decespugliamento meccanico eseguito su terreni debolmente invasi (copertura arbustiva minore del 30%) con allontanamento e sistemazione del materiale di risulta euro (seicentosei/53)	ha	606,53
Nr. 8 8	Decespugliamento meccanico eseguito su terreni mediamente invasi (copertura arbustiva compresa tra il 30 e il 60%) con allontanamento e sistemazione del materiale di risulta euro (ottocentocinquantaotto/20)	ha	858,20
Nr. 9 9	Decespugliamento meccanico eseguito su terreni fortemente invasi (copertura arbustiva maggiore del 60%) con allontanamento e sistemazione del materiale di risulta euro (millecentoquattro/60)	ha	1'104,60
Nr. 10 AP1	Intervento di ripulitura, mediante impiego di motosega e decespugliatore manuale, di area aperta fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva, compreso allontanamento e abbruciamento del materiale di risulta euro (millenovecentoottantaotto/19)	ha	1'988,19
Nr. 11 AP2	Intervento di ripulitura, mediante impiego di motosega e decespugliatore manuale, di area aperta mediamente invasa da vegetazione arborea e arbustiva, compreso allontanamento e abbruciamento del materiale di risulta euro (milleottocentoventisei/86)	ha	1'826,86
Nr. 12 AP3	Intervento di ripulitura, mediante impiego di motosega e decespugliatore manuale, di area aperta debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva, compreso allontanamento e abbruciamento del materiale di risulta euro (milleseicentocinquanta/01)	ha	1'650,01
Nr. 13 AP4	Intervento di abbassamento delle ceppaie e di allontanamento della pietrosità con escavatore lungo le fasce paraafuoco per agevolare le operazioni di manutenzione compreso la sistemazione o l'interramento o il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza dei materiali movimentati euro (quarantatre/06)	100 m2	43,06
Nr. 14 e14	Escavatore meccanico tipo ragno (7.000 kg) euro (quarantacinque/49)	ora	45,49
Nr. 15 e15	Decespugliatore portatile euro (quattro/66)	ora	4,66
Nr. 16 e2	Operaio 4° livello tempo pieno euro (diciotto/52)	ora	18,52
Nr. 17 e3	Operaio 4° livello Caposquadra tempo pieno euro (venti/02)	ora	20,02

