UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello - Borgo S. Lorenzo - Dicomano - Firenzuola - Marradi - Palazzuolo sul Senio - S. Piero a Sieve e Scarperia - Vicchio

COMPUTO METRICO

OGGETTO: TAGLIO DI PIANTE SECCHE DI CASTAGNO E SISTEMAZIONI DI VERSANTE IN LOCALITA' POGGIO DELLE PRATA

COMMITTENTE: Unione Montana dei Comuni del Mugello

Data, settembre 2014

IL TECNICO
Dott.sa Maria Ronconi

Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale
Via Togliatti 45 - 50032 Borgo San Lorenzo FI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
1 SIC.SPCL	Oneri sicurezza non compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e non soggetti a ribasso d'asta.					100,0000		
	SOMMANO %					100,0000	1´250,00	1´250,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							1´250,00
	A RIPORTARE							1´250,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'250,00
	LAVORI A MISURA							
2 A1	Abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco di piante di castagno secche o deperienti in castagneti da legno, compreso abbruciamento della ramaglia di risulta							
	SF 015A001F01					5,5190		
	SF 015A011F01					3,2425		
	SOMMANO ha					8,7615	10'835,57	94'935,85
3 A2	Realizzazione di palizzata costituita da pali di castagno (diametro 12 cm, lunghezza 1,5 m) infissi nel terreno per una profondità di 1 m e posti ad una distanza di 2 m. Sulla part ... ontamento del legname lasciato in loco dal taglio di cui alla voce A1 e quant'altro occorre per rendere l'opera compiuta							
	SF 015A001F01					3'500,0000		
	SOMMANO m					3'500,0000	10,27	35'945,00
4 113	Apertura di stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri, con pendenza massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di opere di ingegneria naturalistica							
		2,5000	11,100			27,7500		
	SOMMANO 100 ml					27,7500	286,39	7'947,32
	Parziale LAVORI A MISURA euro							138'828,17
	TOTALE euro							140'078,17
	A RIPORTARE							

Data, 15/09/2014

Il Tecnico
Dott.sa Maria Ronconi

Maria Ronconi